POSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTDE	POT. MOT.	PÓLOS	CAPACID.
01	Alimentador vibratório	01	7,5 CV	IV	7,5 m^3
02	Britador de mandibulas	01	40 CV	VI	25 m^3/h
03	TC01-transportador de correia - 36,00 m	01	7,5 CV	IV	60t/h
04	Pilha pulmão	01			1241 m^3
05	Funil direcional	01			
06	Calha vibratória	01	3,0 CV	IV	
07	Moinho de martelos	01	150 CV	IV	10/15 m^3/h
08	TC02-transportador de correia - 6,00 m	01	3,0 CV	IV	40t/h
09	TC03- " " - 18,00 m	01	5,0 CV	IV	60t/h
10	Peneira vibratória	01	10 CV	IV	40t/h
11	TC04-transportador de correia - 10,00 m	01	5,0 CV	IV	20t/h
12	TC05- " " - 25,00 m	01	5,0 CV	IV	60t/h
13	Carregamento em caminhões	01			60t/h
14	TC06-transportador de correia - 25,00 m	01	5,0 CV	IV	60t/h
15	Pilha de produto moído	01			



PLANTA BAIXA

Proprietário: **CODAPAR** CIA. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ

Obra: UNIDADE DE BRITAGEM E MOAGEM DE ROCHA CALCÁRIA
GUAPIRAMA - PR 092 - TRECHO JOAQUIM TÁVORA / STO. ANTONIO DA PLATINA

data: SET. 1993
escala: 1:100
detalhe: LAY-OUT
Otávio: PLANTA BAIXA
Visto:

01

Projeto: ENGº Civil PAULO ROBERTO COSTA PINTO CREA 9.674 D - PR
TÉC. Civil OTÁVIO CARLOS MATTANA CREA 1.955 TD - PR
Gilberto Paiva Lima
Engº de Minas - CREA 16739

Execução